

.....

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Montaż ławek betonowych wraz z podłożem z kostki betonowej, montaż donic betonowych, wymiana osłon grzejników
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa nr 5 - budynek A
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
ADRES INWESTORA : ŻARY UL.CZĘSTOCHOWSKA
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

.....

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Montaż ławek parkowych z podłożem z kostki betonowej						
2	Osłony grzejników wraz z parapetami						
3	Donice betonowe						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Montaż ławek, osłon grzejników i donic						
1		Montaż ławek parkowych z podłożem z kostki betonowej				
1	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²	9,000		
2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	9,000		
3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	24,000		
4	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	9,000		
5	KNR 2-31 23102-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm	m ²	9,000		
6	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa. Ławka betonowa z oparciem OSLO II lub równoważna - szt. 3	m	6,000		
Razem dział: Montaż ławek parkowych z podłożem z kostki betonowej						
2		Osłony grzejników wraz z parapetami				
7	KNR-W 2-02 20205-01	Osłony na grzejniki z płyty meblowej wraz z parapetami i otworami wentylacyjnymi lub kratkami nawiewnymi na okno (Budynek A - hol, świetlica, sala nr 20) - demontaż starych i montaż nowych	m ²	6,100		
Razem dział: Osłony grzejników wraz z parapetami						
3		Donice betonowe				
8	KNR 2-21 0607-01 analogia	Montaż donic betonowych - donica Ryga 133109 lub równoważna	szt	3,000		
Razem dział: Donice betonowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Montaż ławek, osłon grzejników i donic								
1 Montaż ławek parkowych z podłożem z kostki betonowej								
1	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²				9,000	
d.1	0101-07							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,4996				
	12313	-- Sprzęt -- walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	0,0086				
Razem pozycja 1							9,000	
2	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²				9,000	
d.1	0103-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1866				
	3930001	-- Materiały -- Woda z rurociągów	m ³	0,0050				
Razem pozycja 2							9,000	
3	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m				24,000	
d.1	0407-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,2037				
	2220803	-- Materiały -- obrzeża betonowe 20x6 cm	m	1,0200				
	1601801	Piasek naturalny kopany	m ³	0,0047				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,5000				
Razem pozycja 3							24,000	
4	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²				9,000	
d.1	0105-05 0105-06							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,3716				
	1601801	-- Materiały -- Piasek naturalny kopany	m ³	0,0905				
	1700306	0,0389+4*0,0129=0,0905= Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany	t	0,0204				
	3930001	0,0088+4*0,0029=0,0204= Woda z rurociągów	m ³	0,0105				
	0000000	0,0045+4*0,0015=0,0105= materiały pomocnicze(od M)	%	0,5000				
Razem pozycja 4							9,000	
5	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm	m ²				9,000	
d.1	23102-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0,8800				
	222214610	-- Materiały -- Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8 cm BEHATON, HOLLAND, bordowa, czarna (dostawca: JAD)	m ²	1,0400				
	1601801	Piasek naturalny kopany	m ³	0,0690				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,5000				
	12622	-- Sprzęt -- ubijak	m-g	0,2200				
Razem pozycja 5							9,000	
6	KNR 2-21	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetonowych - obudowa drewniana siedzeniowa. Ławka betonowa z oparciem OSLO II lub równoważna - szt. 3	m				6,000	
d.1	0607-02							
	999	-- Robocizna -- 3,3*0,955=	r-g	3,1515				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2641900	-- Materiały -- Ławka betonowa z oparciem OSLO II lub równoważna	szt	0,5000				
Razem pozycja 6							6,000	
2		Oslony grzejników wraz z parapetami						
7 d.2	KNR-W 2-02 20205-01	Oslony na grzejniki z płyty meblowej wraz z parapetami i otworami wentyla- cyjnymi lub kratkami nawiewnymi na okno (Budynek A - hol, świetlica, sala nr 20) - demontaż starych i montaż no- wych	m ²				6,100	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,1700				
	2w02001	-- Materiały -- osłona na grzejniki kompletna	m ²	1,0000				
	8990499	Kolek uniwersalny rozporowy z wkrę- tem fi 6mm	szt	6,0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,5000				
Razem pozycja 7							6,100	
3		Donice betonowe						
8 d.3	KNR 2-21 0607-01 analogia	Montaż donic betonowych - donica Ry- ga 133109 lub równoważna	szt				3,000	
	999	-- Robocizna -- 5,06*0,955=	r-g	4,8323				
	2_21015	-- Materiały -- donice betonowe Ryga 133109 lub równoważna	szt.	1,0000				
Razem pozycja 8							3,000	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Montaż ławek, osłon grzejników i donic					
1					
Montaż ławek parkowych z podłożem z kostki betonowej					
1	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-07	9	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
2	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1	0103-02	9	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
3	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1	0407-02	24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
4	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-05 0105-06	9	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
5	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm	m ²		
d.1	23102-01	9	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
6	KNR 2-21	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa. Ławka betonowa z oparciem OSLO II lub równoważna - szt. 3	m		
d.1	0607-02	6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
2					
Oslony grzejników wraz z parapetami					
7	KNR-W 2-02	Oslony na grzejniki z płyty meblowej wraz z parapetami i otworami wentylacyjnymi lub kratkami nawiewnymi na okno (Budynek A - hol, świetlica, sala nr 20) - demontaż starych i montaż nowych	m ²		
d.2	20205-01	6,1	m ²	6,100	
				RAZEM	6,100
3					
Donice betonowe					
8	KNR 2-21	Montaż donic betonowych - donica Ryga 133109 lub równoważna	szt		
d.3	0607-01 analogia	3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Stawka robocizny kosztorysowej w robotach inżynieryjnych - region lubuski - LB - miejscowości poza stolicą województwa	r-g	62,8719		
				RAZEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Wsp. ceny	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany	t	0,1836		0,1836							
2.	donice betonowe Ryga 133109 lub równoważna	szt.	3,0000		3,0000							
3.	Kolek uniwersalny rozporowy z wkrętem fi 6mm	szt	36,6000		36,6000							
4.	Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8 cm BEHATON, HOLLAND, bordowa, czarna	m ²	9,3600		9,3600				JAD			
5.	Ławka betonowa z oparciem OSLO II lub równoważna	szt	3,0000		3,0000							
6.	obrzeża betonowe 20x6 cm	m	24,4800		24,4800							
7.	osłona na grzejniki kompletna	m ²	6,1000		6,1000							
8.	Piasek naturalny kopany	m ³	1,5483		1,5483							
9.	Woda z rurociągów	m ³	0,1395		0,1395							
10.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Wsp . ce-ny
1.	ubijak	m-g	1,9800			
2.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	0,0774			
RAZEM						

Słownie: