
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : MONTAŻ DRZWI EWAKUACYJNYCH W SALI GIMNASTYCZNEJ
ADRES INWESTYCJI : ŻARY UL OKRZEI 19
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
ADRES INWESTORA : ŻARY UL. CZĘSTOCHOWSKA 15
WYKONAWCA ROBÓT :
.....
ADRES WYKONAWCY :
.....
BRANŻA : BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
.....
DATA OPRACOWANIA :

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

.....

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wykonanie drzwi ewakuacyjnych						
1		Drzwi ewakuacyjne				
1 d.1	KNR 0-19 1024-08 z sz. 2.3.	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych 2,3x2,375m, pełnych ocieplonych z dźwignią antypanikową - szt 2	m ²	10,920		
2 d.1	KNR 2-05 1007-03 z.o. 7.	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych z ociepleniem dwupowłokowa montowana metodą tradycyjną - demontaż	m ²	72,000		
3 d.1	KNR 2-05 0101-04	Hale typu lekkiego - ramy - konstrukcja wsporcza dla drzwi ewakuacyjnych - kształtownik zamknięty, kwadratowy 100x100x8mm	t	0,600		
4 d.1	KNR 2-05 1007-03	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych z ociepleniem dwupowłokowa montowana metodą tradycyjną - materiał z odzysku - uzupełnienie obudowy po zamontowaniu drzwi	m ²	61,080		
5 d.1	KNR 2-05 1003-04	Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - montaż obróbek blacharskich do blach fałdowych stalowych	kg	100,200		
6 d.1	KNR 2-05 1003-05	Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - uszczelnienie styków uszczelnką	m	27,600		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wykonanie drzwi ewakuacyjnych								
1		Drzwi ewakuacyjne						
d.1	1 KNR 0-19 1024-08 z sz. 2.3.	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych 2,3x2,375m, pełnych ocieplonych z dźwignią antypanikową - szt 2 -- Robocizna --	m ²				10,920	
	999	-- Materiały --	r-g	3,204000				
	134440106	Kotwa do najwyższych obciążeń ze śrubą, stal ocynkowana galwanicznie 12/127/50 mm HDLM12/50 (dostawca: TRU)	szt	4,760000				
	147850312	Pianka poliuretanowa Ceresit TS52 pistoletowa zimowa opak. 750 ml (dostawca: HEN)	dm ³	0,240000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+ M3)	%	1,500000				
	1316150	Drzwi aluminiowe zewnętrzne przymykowe, wypełnione dwuskrzydłowe - pełne	m ²	1,000000				
	39521	-- Sprzęt -- Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,060000				
Razem pozycja 1							10,920	
d.1	2 KNR 2-05 1007-03 z.o. 7.	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych z ociepleniem dwupowłokowa montowana metodą tradycyjną - demontaż -- Robocizna -- 1,9516*0,955*0,4= -- Sprzęt --	m ²				72,000	
	999	żuraw samochodowy 5-6 t 0,1192*0,4= ciągnik kołowy 40-50 KM 0,041*0,4= przyczepa skrzyniowa 3,5 t 0,041*0,4= mechaniczny pomost roboczy 600/35 0,3616*0,4= spawarka elektryczna wirująca 300 A 0,0335*0,4=	r-g	0,745511				
	31114		m-g	0,047680				
	39116		m-g	0,016400				
	39611		m-g	0,016400				
	48411		m-g	0,144640				
	72111		m-g	0,013400				
Razem pozycja 2							72,000	
d.1	3 KNR 2-05 0101-04	Hale typu lekkiego - ramy - konstrukcja wsporcza dla drzwi ewakuacyjnych - kształtownik zamknięty, kwadratowy 100x100x8mm -- Robocizna -- 13,66*0,955= -- Materiały --	t				0,600	
	999	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III	r-g	13,045300				
	2600619	Krawędziaki iglaste kl. III	m ³	0,001000				
	2600910		m ³	0,001000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6803305	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M 8, dł. do 60mm	kg	0,200000				
	1361199	trzpień stalowy do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,100000				
	1110199	Blachy stalowe grube i uniwersalne grub. 3,0-12,0 mm, walcowane na gorąco	kg	7,200000				
	1320420	Drabiny stalowe	kg	0,700000				
	1511222	Farba ftalowa do gruntowania, czerwona tlenkowa	dm ³	0,190000				
	1330203	Elektrody do spawania stali niskowęglowych - ER fi 3,25 mm, dł. 450 mm	100 szt.	0,250000				
	1540802	tlen techniczny	m ³	1,800000				
	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,600000				
	1123450	Kształtownik stalowy zamknięty, kwadratowy, gięty na zimno 100x100x8,0 mm -- Sprzęt --	kg	1 050,00000 0				
	31114	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	0,200000				
	31121	żuraw samochodowy 12-16 t	m-g	1,700000				
	39121	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	0,400000				
	39653	przyczepa dłużycowa 10 t	m-g	0,400000				
	72111	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	2,000000				
Razem pozycja 3							0,600	
4	KNR 2-05 d.1 1007-03	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych z ociepleniem dwupowłokowa montowana metodą tradycyjną - materiał z odzysku - uzupełnienie obudowy po zamontowaniu drzwi -- Robocizna --	m ²				61,080	
	999	1,9516*0,955=	r-g	1,863778				
	1540802	tlen techniczny	m ³	0,003000				
	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,001000				
	1330203	Elektrody do spawania stali niskowęglowych - ER fi 3,25 mm, dł. 450 mm -- Sprzęt --	100 szt.	0,002800				
	31114	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	0,119200				
	39116	ciągnik kołowy 40-50 KM	m-g	0,041000				
	39611	przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	0,041000				
	48411	mechaniczny pomost roboczy 600/35	m-g	0,361600				
	72111	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	0,033500				
Razem pozycja 4							61,080	
5	KNR 2-05 d.1 1003-04	Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - montaż obróbek blacharskich do blach fałdowych stalowych -- Robocizna --	kg				100,200	
	999	0,2198*0,955=	r-g	0,209909				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-- Sprzęt --						
	31114	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	0,003200				
	39116	ciągnik kołowy 40-50 KM	m-g	0,005200				
	39611	pryczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	0,005200				
	48411	mechaniczny pomost roboczy 600/35	m-g	0,105000				
Razem pozycja 5							100,200	
6	KNR 2-05	Lekka obudowa ścian i dachów	m				27,600	
d.1	1003-05	montowaną metodą tradycyjną - uszczelnienie styków uszczelką						
		-- Robocizna --						
	999	0,2418*0,955=	r-g	0,230919				
		-- Sprzęt --						
	39116	ciągnik kołowy 40-50 KM	m-g	0,002300				
	39611	pryczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	0,002300				
	48411	mechaniczny pomost roboczy 600/35	m-g	0,115500				
Razem pozycja 6							27,600	
Razem dział: Drzwi ewakuacyjne								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Stawka robocizny kosztorysowej w robotach ogólnobudowlanych-remontowych - region lubuski - LB - województwo ogółem	r-g	237,7375		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t m ak- sy- m al- ny	Ra- ba t za- st os ow an y
1.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,4211		0,4211							
2.	Blachy stalowe grube i uniwersalne grub. 3,0-12,0 mm, walcowane na gorąco	kg	4,3200		4,3200							
3.	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III	m ³	0,0006		0,0006							
4.	Drabiny stalowe	kg	0,4200		0,4200							
5.	Drzwi aluminiowe zewnętrzne przymykowe, wypełnione dwuskrzydłowe - pełne	m ²	10,9200		10,9200							
6.	Elektrody do spawania stali niskowęglowych - ER fi 3,25 mm, dł. 450 mm	100 szt.	0,3210		0,3210							
7.	Farba ftalowa do gruntowania, czerwona tlenkowa	dm ³	0,1140		0,1140							
8.	Kotwa do najwyższych obciążeń ze śrubą, stal ocynkowana galwanicznie 12/127/50 mm HDLM12/50	szt	51,9792		51,9792				TRU			
9.	Krawędziaki iglaste kl. III	m ³	0,0006		0,0006							
10.	Kształownik stalowy zamknięty, kwadratowy, gięty na zimno 100x100x8,0 mm	kg	630,0000		630,0000							
11.	Pianka poliuretanowa Ceresit TS52 pistoletowa zimowa opak. 750 ml	dm ³	2,6208		2,6208				HEN			
12.	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M 8, dł. do 60mm	kg	0,1200		0,1200							
13.	tlen techniczny	m ³	1,2632		1,2632							
14.	trzcienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,0600		0,0600							
15.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy 40-50 KM	m-g	4,2696		
2.	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	0,2400		
3.	mechaniczny pomost roboczy 600/35	m-g	46,2094		
4.	pryczepa dłuźycowa 10 t	m-g	0,2400		
5.	pryczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	4,2696		
6.	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,6552		
7.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	4,2110		
8.	źuraw samochodowy 12-16 t	m-g	1,0200		
9.	źuraw samochodowy 5-6 t	m-g	11,1543		
				RAZEM	

Słownie: