

# Przedmiar robót

**Dla: Szkoła Podstawowa nr 5  
ul. Okrzei 19, 68-200 Żary**

**Rodzaj robót: Roboty budowlane**

**Zakres robót: Remont gabinetów specjalistycznych w budynku szkoły**

**Lokalizacja robót: ul. Okrzei 19, 68-200 Żary**

FRACOWNIA PROJEKTOWA  
"MM-PROJEKT"  
Maciej Marciniak  
68-200 ŻARY, Alja Wojska Polskiego 98  
tel. 661 936 630  
NIP 692-210-38-60 REGON 38915344

**PROJEKTANT**  
*mgr inż. Maciej Marciniak*  
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej  
nr upr. LBS/6043/PWOK/10

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	<b>Element: Gabinet specjalistyczny ■ piętro</b>		
1. 1.	KNR 04-01-1205-0100	Zerwanie starych tapet [ 80.000 ]	80.000
		Jm. m2	Razem: 80.000
1. 2.	KNR 04-01-0815-0700	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego [ 17.000 ]	17.000
		Jm. m	Razem: 17.000
1. 3.	KNR 04-01-1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 [ 62.500 ]	62.500
		Jm. m2	Razem: 62.500
1. 4.	KNR 04-01-1204-0800	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności [ 62.500 ]	62.500
		Jm. m2	Razem: 62.500
1. 5.	KNR 00-23-2611-0200	Gruntowanie ścian i sufitów [ 62.500 ]	62.500
		Jm. m2	Razem: 62.500
1. 6.	KNR 02-02-0815-0600	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach [ 13.630 ]	13.630
		Jm. m2	Razem: 13.630
1. 7.	KNR 02-02-0815-0400	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach [ 48.900 ]	48.900
		Jm. m2	Razem: 48.900
1. 8.	KNR 00-23-2611-0200	Gruntowanie ścian i sufitów [ 62.500 ]	62.500
		Jm. m2	Razem: 62.500
1. 9.	KNR 04-01-0707-0100	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym we wnękach [ 1.000 ]	1.000
		Jm. szt.	Razem: 1.000
1.10.	KNR 00-23-2612-0800	Osadzenie narożników aluminiowych [ 13.200 ]	13.200
		Jm. m	Razem: 13.200
1.11.	KNR-W 02-02-1510-0300	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem [ 62.500 ]	62.500
		Jm. m2	Razem: 62.500
<del>4.12.</del>	<del>NNRNKB 02-02-1136-0100</del>	<del>(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - V kl. ścieralności [ 14.000 ]</del>	<del>14.000 14.000</del>
1.13.	KNR 04-01-1208-0100	Lakierowanie ścian lakierem lateksowym [ 32.600 ]	32.600
		Jm. m2	Razem: 32.600
1.14.	KNR 04-02-0516-0400	Wymiana grzejnika stalowego dwupłyowego [ 1.000 ]	1.000
		Jm. kpl.	Razem: 1.000
1.15.	KNR 04-01-1209-1200	Malowanie obustronne parapetu [ 1.000 ]	1.000
		Jm. szt.	Razem: 1.000

**Przedmiar/obmiar robót**

Lp	Normatyw	Opis	Suma
<b>2.</b>	<b>Element: Gabinet specjalistyczny - suterena</b>		
2. 1.	<b>KNR-W 04-01-1216-0100</b>	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi folią [ 25.000 ]	
		Jm. m2	Razem: 25.000
2. 2.	<b>KNR 04-01-1202-0900</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 [ 70.000 ]	
		Jm. m2	Razem: 70.000
2. 3.	<b>KNR 04-01-1202-0700</b>	Skasowanie wykwitów (zacieków) [ 1.000 ]	
		Jm. m2	Razem: 1.000
2. 4.	<b>KNR 00-23-2611-0200</b>	Gruntowanie ścian i sufitów [ 70.000 ]	
		Jm. m2	Razem: 70.000
2. 5.	<b>KNR-W 02-02-1510-0300</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem [ 70.000 ]	
		Jm. m2	Razem: 70.000
2. 6.	<b>KNR 04-01-1208-0100</b>	Lakierowanie ścian lakierem lateksowym [ 40.000 ]	
		Jm. m2	Razem: 40.000