

Przedmiar robót

Dla: Szkoła Podstawowa nr 5

ul. Okrzei 19, 68-200 Żary

Rodzaj robót: Roboty budowlane

Zakres robót: Remont klasy nr 41 w budynku szkoły

Lokalizacja robót: ul. Okrzei 19, 68-200 Żary

PRACOWNIA PROJEKTOWA
MM-PROJEKT
Maciej Marciniak
68-200 ŻARY, Aleja Wojska Polskiego 98
tel. 661 935 630
NIP 692-210-33-00 REGON 142765144

PROJEKTANT
mgr inż. Maciej Marciniak
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
nr upr. LBS/143/PWOK/10



Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Klasa nr 41		
1. 1.	KNR 19-01-1020-0600	Demontaż boazerii drewnianej [30.000]	30.000
		Jm. m2	Razem: 30.000
1. 2.	KNR 04-01-1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby [130.000]	130.000
		Jm. m2	Razem: 130.000
1. 3.	KNR-W 04-01-0711-0200	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach po demontażu boazerii [30.000]	30.000
		Jm. m2	Razem: 30.000
1. 4.	KNR 02-02-0815-0600	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach [50.000]	50.000
		Jm. m2	Razem: 50.000
1. 5.	KNR 02-02-0815-0400	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach [80.000]	80.000
		Jm. m2	Razem: 80.000
1. 6.	KNR 04-01-0707-0100	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym we wnękach [4.000]	4.000
		Jm. szt.	Razem: 4.000
1. 7.	KNR-W 02-02-2009-0100	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach [6.200]	6.200
		Jm. m2	Razem: 6.200
1. 8.	KNR-W 02-02-2008-0300	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach [6.200]	6.200
		Jm. m2	Razem: 6.200
1. 9.	KNR 04-02-0516-0400	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego [4.000]	4.000
		Jm. kpl.	Razem: 4.000
1.10.	KNR-W 04-01-0713-0300	Warstwy cienkowarstwowe na ścianach malowanych farbami olejnymi, zaprawą	35.000
		Jm. m2	Razem: 35.000
1.11.	KNR 00-23-2611-0200	Gruntowanie ścian i sufitów [130.000]	130.000
		Jm. m2	Razem: 130.000
1.12.	KNR-W 04-01-0439-0200	Analogia Rozebranie podłóg z paneli [52.000]	52.000
		Jm. m2	Razem: 52.000
1.13.	NNRNKB 02-02-1136-0100	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - V kl. ścieralności [52.000]	52.000
		Jm. m2	Razem: 52.000
1.14.	KNR 00-23-2611-0200	Gruntowanie ścian i sufitów [130.000]	130.000
		Jm. m2	Razem: 130.000
1.15.	KNR-W 02-02-1510-0300	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem [130.000]	130.000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		Jm. m2	Razem: 130.000
1.16.	KNR 04-01-1208-0100	Lakierowanie ścian lakierem lateksowym [45.000]	45.000
		Jm. m2	Razem: 45.000
1.17.	KNR 04-01-1209-1200	Malowanie obustronne parapetu [4.000]	4.000
		Jm. szt.	Razem: 4.000
1.18.	KNR 00-23-2612-0800	Osadzenie narożników aluminiowych [30.000]	30.000
		Jm. m	Razem: 30.000
1.19.	KNR-W 04-01-0415-0700	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne [31.500]	31.500
		Jm. m	Razem: 31.500
1.20.	ANALIZA WŁASNA	Wywóz i utylizacja gruzu [1.000]	1.000
		Jm. m3	Razem: 1.000