

Przedmiar robót

**Dla: Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Okrzei 19, 68-200 Żary**

Rodzaj robót: Roboty budowlane

Zakres robót: Ogrodzenie terenu szkoły

Lokalizacja robót: ul. Okrzei 19, 68-200 Żary

szkoła podstawowa
ul. Pt. Okrzei
68-200 Żary, Al. Wojska Polskiego 98
tel. 651 938 630
NIP 682 210 33-60, REGON 141444
mgr inż. Maciej Marciniak
uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej - nr upr. LBS/0043/PWOK/10

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Ogrodzenie		
1. 1.	KNR 02-25-0310-0200	Ogrodzenia z siatki leśnej na słupkach drewnianych - rozebranie [77.500]	77.500
		Jm. m2	Razem: 77.500
1. 2.	KNR-W 02-02-1804-1200	Analogia montaż ogrodzenia panelowego wys.1.75m z słupkami [77.500]	77.500
		Jm. m	Razem: 77.500
1. 3.	KNR 02-31-0407-0500	Analogia montaż podmurówki prefabrykowanej z łącznikami z wykonaniem rowka i obsypaniem ziemią [77.500]	77.500
		Jm. m	Razem: 77.500
1. 4.	KNR 02-23-0404-0400	Furtka na słupkach w wypełnieniu panelowym 1.2x1.75 [1.000]	1.000
		Jm. szt.	Razem: 1.000
1. 5.	KNNR-W 00-10-2111-0300	Umacnianie skarp płytami ażurowymi o pow. do 1,0 m2 [36.000]	36.000
		Jm. m2	Razem: 36.000